

יום ראשון כ"ג אדר א תשפ"ד
03 מרץ 2024

לכבוד
משתתפי מכרז פומבי מס' 905/2024

א.ג.נ.,

הנדון: מכרז פומבי מס' 905/2024 תכנון, ביצוע, אספקה והתקנה של מתקני הצללה בפארק נחל באר שבע הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות מענה לשאלות המשתתפים

1. הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות

החברה מודיעה בזאת על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרז שבנדון וזאת **עד ליום 19.3.24 לא יאוחר מהשעה 15:00 בדיוק**, בדרך ובאופן הקבועים במכרז.

מועדי הערבות ותנאיה ולא ישתנו.

2. מענה לשאלות המשתתפים

החברה מבקשת להעביר לעיון המשתתפים במכרז מענה לשאלות שהתקבלו בקשר עמו כמפורט להלן:

מס"ד	עמוד	סעיף	שאלה / בקשה	מענה החברה
1.	103	הצללה A+F	בהצללה A - קוטר צינור הקשת 24" – מביא לידיעתכם שבכל מדינת ישראל אין מפעל עם מכונה שמתאימה לערגול קוטר כזה. האם ניתן להחליף לפרופיל אחר?	ראו מענה לסעיף 4 להלן.
2.			נבקש לקבל פרטי ביסוס/יסוד לכל אחת מההצללות	הביסוס הוגדר במפרט הטכני (ראו סעיף 4 למפרט)
3.	92	נספח יא אישור עריכת ביטוח	לאחר בדיקה מול חברת הביטוח לא ניתן לקבל כיסוי ביטוחי לעבודות קבלניות אלא אם מדובר בקבלן רשום, חברתנו כאמור אינה קבלן רשום וגם מהות הפרויקט אינה מחייבת את היות המציע קבלן רשום. כיום יש לנו פוליסה המכסה את הביטוחים הבאים: צד ג', אחריות מעבידים וחבות מוצר עם אחריות מקצועית. הפוליסה כוללת כיסויים נרחבים ומקובלת על כל העיריות והמועצות שאנו עובדים איתם ובניהם גם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (משכל) שמבצעת פרויקטים נרחבים בכל חלקי הארץ ובסכומים כספיים גבוהים. מניסיוננו בשנים האחרונות בעבודה מול עיריות ומועצות לא נדרשנו לבצע ביטוח עבור עבודות קבלניות ולא הופיעה דרישה שעל המציע מהתחום שלנו להיות קבלן רשום, לכן, אנו נבקש	אין שינוי בדרישה. למיטב ידיעת החברה, ניתן לבטח את העבודות נושא המכרז בביטוחים המצוינים גם ללא סיווג קבלני.

	לתקן את נספח יא אישור עריכת ביטוח ולהוריד את סעיף עבודות קבלניות ואת תני הסעיפים הקשורים אליו, בהשארת דרישת ביטוח זו אתם מגבילים את כמות המציעים משמעותית ובאופן לא שוויוני.			
בכפוף לאישור החברה והיכן שהדבר נדרש לדעתה- תינתן אפשרות לשינויים כאמור.	בתוכנית ההצללה של שטחים F ו A מופיע צינור 24" מעורגל לקשת, קוטר הצינור גדול מידי לשטח ההצללה, האם למציע תינתן אפשרות לשנות את המפרט (תוך כדי הצמדות לרעיון התכנוני?).	הצללה F+A	103	.4
החכ"ל אינה מקשרת ומתווכת בין ספקים ואין ברשותה חומרי גלם נוספים. באחריות המבצע לנקוט בכל הזהירות האפשרית לפירוק הריצוף הקיים על מנת להשתמש בו בשנית ולהחזיר מצב לקדמותו. ככל שהדבר לא יתאפשר, הפתרון האפשרי הוא יציקת בטון סביב העמודים והטבעת דוגמה כדוגמת הקיים.	בשטח D (מתחם אירועים) יש מדרכי בטון (שחלקם סדוקים כבר היום), המבצע נדרש להחזיר את המצב לקדמותו בסיום הפרויקט, האם החכ"ל תקשר בין המבצע לקבלן הפיתוח לאספקת מדרכים זהים?	הצללה D	101	.5
התמורה בגין העבודות האמורות אינה נדרשת לתמחור במסגרת כתב הכמויות והחכ"ל תשלם בגינן תמורה נפרדת קבועה בהתאם למפורט להלן:	הכנה לחשמל במתקני ההצללה: בהצללה בעמוד משולב תאורה אנו משחילים צינור שרשורי שיוצא מהעמוד אל חוף ליסוד, כמו כן אם יש דרישה לחפירת תעלות בין עמודים הדבר ניתן לביצוע. האם אנחנו צריכים לתמחר בנפרד את ההכנות הנל: חפירת תעלות, משיכת צינור בין עמודים בתעלה, משיכת כבל הארכה, החזרת השטח לקודמתו, או לגלם עם עלות מתקן הצל?			.6
<p>1. סעיף 01.08.01.0078 – צינור מפוליאתילן דרג 12.5 י.ק.ע 16.5 בקוטר 75 מ"מ כולל חוט משיכה 8 מ"מ, פסי סימון כנדרש בהתאם לתשתיות התקנה תת קרקעית כולל השחלה לעמודי הצללה וכל הנדרש בהתאם לדרישות המזמינה – 28 למ"א לפני מע"מ.</p> <p>2. צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 75 מ"מ כולל מופות וחוט משיכה בקוטר 8 מ"מ, פסי סימון כנדרש בהתאם לתשתיות התקנה תת קרקעית כולל השחלה לעמודי הצללה וכל הנדרש בהתאם לדרישות המזמינה – 13 למ"א לפני מע"מ.</p> <p>3. חפירת תעלה לכל עומק שנדרש להנחת צנרת תשתיות בקטרים של עד 90 מ"מ – 38 למ"א לפני מע"מ.</p>				

<p>הערה: כמות החפירה תמדד בנפרד מכמות הצנרת והמדידה אינה כוללת את חפירת הביסוס של עמודי ההצללה. בכל תעלה תוטמן כמות צנרת בהתאם לצורך ולדרישת המזמינה.</p>				
<p>אומדן החברה הוא חסוי והוא יובא לידיעת המשתתפים במועד פתיחת ההצעות.</p>	<p>"החברה תהא רשאית לפסול הצעות אשר יחרגו מאומדן החברה ב- 25% או יותר." מה אומדן החברה?</p>	14.2	12	.7
<p>אין באפשרות החברה להאריך את המשך הכולל של תקופת ההתקשרות שכן ייתכן כי המתחמים יבוצעו שלא במקביל. תקופת ביצוע לכל מתחם בנפקד מצוינת במסמכי המכרז. תקופת הזמן היא פרמטר שכמעט אינו משפיע על המחיר בעבודות קבלניות אלא אם תקופת העבודה נפרשת על מספר שנים. ניתן לקבל כיסוי עד 12 חודש והכיסוי מסתיים מיד בעת סיום העבודה או מסירה או תום תקופת הבטוח. נהוג לקחת מרווח ביטחון של חודשיים- שלושה מאומדן הזמן של העבודה.</p>	<p>חברת הביטוח מבקשת לדעת מה משך זמן העבודה לפני מתן אישור ביטוח למכרז.</p>			.8
<p>ראה סעיף 4 לעיל.</p>	<p>מאחר והמכרז הנו תכנון ביצוע האם ניתן לתכנן את הקשתות בהצללות הרלוונטיות מפרופילי פלדה מקצועיים לפי תכנון קונסטרוקטיבי? לחליפין, האם ניתן להגיע לעובי 24" בקשתות באמצעות חיפוי פח?</p>			.9

בהצלחה!

בכבוד רב בברכה,
החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע בע"מ

מסמך זה, על נספחיו, מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. על המציע לחתום על גבי מסמך זה ולצרפו כחלק בלתי נפרד מהצעתו

חתימה + חותמת

שם המציע

תאריך